

Algemene voorwaarden machinale verwerking

- Opdrachtgever dient te zorgen voor een goed verdichte, op juiste hoogte liggende, vlakke onderbaan
- Onderbaan dient aan weerszijden van het pad tenminste een meter breder geprofileerd te zijn i.v.m. de werkbreedte van de slipformpaver
- Onderbaan dient minimaal twee dagen voor uitvoering klaar te liggen
- Tasterkoord staat op de linkerkant van de rijrichting, 1 meter naast het pad, op 50 cm hoogte vanaf de onderbaan. In deze ruimte mogen zich geen obstakels zoals bulten zand of lang gras bevinden.
- Het risico van weersinvloeden is voor de opdrachtgever. Deze geeft opdracht tot doorgaan of annuleren van de uitvoering
- Oppervlakten die niet machinaal afgewerkt kunnen worden, zoals aanstortingen of rond putten, kunnen een minder strak uiterlijk hebben
- Verbruikte hoeveelheden worden verrekend
- Opdrachtgever dient te zorgen voor afzettingen en verkeersmaatregelen
- Opdrachtgever dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het werk
- Opdrachtgever dient te zorgen voor de vergunning voor geluidsoverlast
- Opdrachtgever dient te zorgen voor afzetting of bewaking van het verse beton.
- Belasting conform de druksterkte niet eerder dan 28 dagen na uitvoering
- Schade voortvloeiend uit verontreiniging in toeslagmateriaal, die liggen binnen de daaraan gestelde grenzen, kunnen niet worden verhaald.
- Voor scheurvorming zijn we niet aansprakelijk
- Aanwerken van de berm/zijkanten van het pad is voor de opdrachtgever
- Geldigheid van offertes is tot 3 maanden na offerte datum